



ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ГРАФИК

М 1:500 по горизонтали
М 1:1000 по вертикали




Условный горизонт
200,00



ЦТП
ул. Белинского, 181б

Здание
ул. Белинского, 173



Гидравлический расчет трубопроводов системы горячего водоснабжения
в неотапливаемый период от ЦТП по ул.Белинского, 181б

№ участка	Расход сетевой воды, т/ч	Условный проход, мм	Длина участка трубопровода, м			Скорость воды, м/с	Потеря давления		Суммарная потеря давления от котельной, м.в.ст.	Коеф.α1
			фактическая	Эквивалентная местным сопротивлениям, м	Приведенная, м		Удельная на трение, кгс/м2*м	На участке, м.в.ст		
Т3=65°С										
1	8,9	65	21,0	6,3	27,3	0,87	10,50	0,29	0,29	0,3
2	5,3	125	212,0	63,6	275,6	0,25	0,80	0,22	0,51	0,3
3	5,3	100	35,5	10,65	46,15	0,35	1,70	0,08	0,59	0,3
4	5,3	65	84,0	25,2	109,2	0,53	4,60	0,50	1,09	0,3
5	3,9	65	8,0	2,4	10,4	0,38	2,65	0,03	1,12	0,3
6	2,1	65	79,0	23,7	102,7	0,21	0,90	0,09	1,21	0,3
7	1,8	50	56,0	16,8	72,8	0,26	1,60	0,12	1,32	0,3
8	4,4	65	22,0	6,6	28,6	0,42	3,20	0,09	0,38	0,3
9	3,4	65	48,0	28,8	76,8	0,30	2,27	0,17	0,55	0,6
10	1,9	65	11,5	6,9	18,4	0,17	0,75	0,01	0,57	0,6

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	----------	------	--------	-------	------

02-26-12-ТС