



ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЙ ГРАФИК

М 1:500 по горизонтали  
М 1:1000 по вертикали




Условный горизонт  
220,00



ЦТП  
ул. Белинского, 256а

Здание  
ул. Белинского, 232



Здание  
ул. Белинского, 256

Гидравлический расчет трубопроводов системы горячего водоснабжения  
в отопительный период от ЦТП по ул.Белинского, 256а

№ участка	Расход сетевой воды, т/ч	Условный проход, мм	Длина участка трубопровода,м			Скорость воды, м/с	Потеря давления		Суммарная потеря давления от ЦТП, м.в.ст.	Коэф.α1
			фактическая	Эквивалентная местным сопротивлениям, м	Приведенная, м		Удельная на трение, кгс/м2*м	На участке, м.в.ст.		
Т3=65°С										
1	14,0	100	48,0	28,8	76,8	0,52	3,94	0,30	0,30	0,6
2	9,2	100	26,0	15,6	41,6	0,34	1,72	0,07	0,37	0,6
3	7,0	100	73,0	43,8	116,8	0,26	0,99	0,12	0,49	0,6
4	6,8	80	215,0	129	344	0,39	3,02	1,04	1,53	0,6
5	6,8	65	110,0	33	143	0,67	7,00	1,00	2,53	0,3
6	4,6	100	74,0	44,4	118,4	0,17	0,42	0,05	0,35	0,6
7	3,8	100	22,0	13,2	35,2	0,14	0,30	0,01	0,36	0,6
8	2,9	100	120,0	72	192	0,11	0,17	0,03	0,40	0,6
9	2,84	65	44,0	26,4	70,4	0,25	1,61	0,11	0,51	0,6
10	0,7	40	40,0	24	64	0,15	1,12	0,07	0,58	0,6

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	----------	------	--------	-------	------

02-27-12-ТС