


Монолитная плита ПМ1
(армирование, нижняя арматура)



Спецификация МП1

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
1	ГОСТ 5781-82	Φ20 AIII			Всего
		L=1070	11	2,6	28.6
2	ГОСТ 5781-82	Φ14 AIII			
		L=1070	11	1,3	14.3
	ГОСТ 5781-82	Φ8 AI			
3		L=2970	12	1,1	13.2
4		L=970	4	0,4	1.6
5		L=770	4	0,3	1.2
K1		Каркас плоский K1	6	1,1	6.6
	ГОСТ 5781-82	Φ8 AI			
6		L=970	2	0,4	0.8
7		L=250	3	0,1	0.3
					Итого: 65,5 кг
	ГОСТ 7473-2010	БСГ В15; W4;	0,4		М³

- 1 Защитный слой для рабочей арматуры - 20 мм
2 Сварку арматуры производить контактной точечной сваркой по ГОСТ 14098-85

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

07-08-12-АС

Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети
от т. "А" у д/с по ул. Бисертская, 111 до ТК-1; от ТК-1 до ж.д. по ул. Бисертская, 103
от ТК-1 до ТК у ж.д. по ул. Колхозников, 50; от ТК-1 до ж.д. по пер. Звонкий, 12;
от ТК до ж.д. по ул. Колхозников, 50/16

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети		
Разработал	Батуро					Р		
Проверил	Палсуева					12		
Н.контр.	Кокотеев					Монолитная плита МП1		
						ООО "Компания Ярстрой"		