


Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



1-1



2-2

- 1 Местоположение камеры - план тепловой сети чертеж -ТС лист 2.  
2 Строительная часть камеры раздел АС.  
3 Опоры выполнить из труб (поз.7,8).

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
	"МЗТА"	Задвижка стальная литая			
1		клиновая Ду 80 Ру 16	1	24,00	
2		Ду 100 Ру 16	1	30,00	
	"BROEN BALLOMAX"	Кран шаровой Ballomax			
3		КШТ 60.102.025 Ду 25 Ру 40	2	1,00	
		Фланцы ГОСТ 12820-80			
4		1-80-16 ст.25	2	3,71	
5		1-100-16 ст.25	2	4,73	
		Трубы ГОСТ 8732-78			
		В 20 ГОСТ 8731-74			
6		32x4	9	2,76	м
7		76x5	1	8,76	м
8		89x5	3	10,36	м
9		108x5	5	12,70	м
	ТУ 2248-021-40270293-2005	Пресс-фитинг			
10	изм.6	ФС 110x6,5-108x5,0 АМТ	2	10,40	шт
11		ФС 90x6,0-89x4 АМТ	1	8,40	шт
		Отводы ГОСТ 17375-2001:			
12		90-32x3,6	5	0,26	шт
13		90-89x5	1	1,9	шт
14		90-108x6,3	1	4,0	шт
		Лист Б-ПН-6 ГОСТ 19903-74			
		С245 ГОСТ 27772-88			
15		150X150	2	1,06	
16	07-08-12-ТС.Н1	Установка клапана типа	1	-	
		"Захлопка"			

						07-08-12-ТС		
						Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от т. "А" у д/с по ул. Бисертская, 111 до ТК-1; от ТК-1 до ж.д. по ул. Бисертская, 103; от ТК-1 до ТК у ж.д. по ул. Колхозников, 50; от ТК-1 до ж.д. по пер. Звонкий, 12; от ТК до ж.д. по ул. Колхозников, 50/16		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист
Разработал	Кожевникова						Р	8
Проверил	Суровикин					Камера ТК-1	ООО "Компания Ярстрой"	
Н.контр.	Кокотеев							