



План строительных конструкций теплотрассы



Ситуационный план



Спецификация к плану строительных конструкций теплотрассы

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
УТ1	07-08-12-АС л.4,5	Камера УТ1	1		
ДК1	07-08-12-АС л.4,5	Дренажный колодец ДК1	1		
ТК-1	07-08-12-АС л.6,7	Камера ТК -1	1		
ДК2	07-08-12-АС л.6,7	Дренажный колодец ДК2	1		
ТК-2	07-08-12-АС л.8,9	Камера ТК -2	1		
ТК-3	07-08-12-АС л.10,11	Камера ТК -3	1		
Узел1	07-08-12-АС л.13	Узел 1. Проход труб через			
		перекрытие камеры	3		
УП1	07-08-12-АС л.14	Угол поворота УП1	1		
УП3	07-08-12-АС л.15	Угол поворота УП3	1		
УП4	07-08-12-АС л.15	Угол поворота УП4	1		
Л1	3.006.1-2.87 в.1	Лоток Л11/2-8	12	1800	замена т.т п.3
П1	3.006.1-2.87 в.2	Плита канала П11-8	34	1100	
Л2	3.006.1-2.87 в.1	Лоток Л6/2-8	10	1130	
П2	3.006.1-2.87 в.2	Плита канала П8-8	29	870	

1 Сечения 1-1...5-5 смотреть на листе 3.
2 Профили тепловой сети на чертеже 07-08-12-ТС л.3
3 Трубопроводы Т3 прокладываются в существующих каналах. Проектом предусмотрена замена лотков -30%, замена плит перекрытия -100%.

						07-08-12-АС				
						Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от т. "А" у д/с по ул. Бисертская, 111 до ТК-1; от ТК-1 до ж.д. по ул. Бисертская, 103; от ТК-1 до ТК у ж.д. по ул. Колхозников, 50; от ТК-1 до ж.д. по пер. Звонкий, 12; от ТК до ж.д. по ул. Колхозников, 50/16				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Батуро							Р	2	
Проверил	Пансуева					План строительных конструкций теплотрассы		ООО "Компания Ярстрой"		
Н.контр.	Кокотеев									