


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

УПЗ,УП4



1-1



Спецификация углов поворота УПЗ,УП4 (на 1 шт.)

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
П1	3.006.1-2.87 в.2	Плита канала П8д-8	1	210	
БМЗ	07-08-12-АС.И-БМЗ	Балка металлическая БМЗ	1	47,30	
1	ГОСТ 7473-2010	БСГ В10; W4	0,2		М ³
2	ГОСТ 8267-93	Щебень фр. 20-40	0,1		М ³

- Лотки укладывать на щебеночную подготовку толщиной 100 мм.
- После монтажа перекрытия швы между элементами зачеканить цементным раствором марки 50 и обмазать битумом.
- Металлоконструкции покрыть масляно-битумной краской БТ 177 ОСТ 6.10.426-79 по грунтовке ГФ 021.

						07-08-12-АС			
						Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от т. "А" у д/с по ул. Бисертская,111 до ТК-1; от ТК-1 до ж.д. по ул. Бисертская, 103 от ТК-1 до ТК у ж.д. по ул. Колхозников, 50; от ТК-1 до ж.д. по пер. Звонкий, 12; от ТК до ж.д. по ул. Колхозников, 50/16			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Батуро						Р	15	
Проверил	Папсуева								
						Углы поворота УП3, УП4	ООО "Компания Ярстрой"		
Н.контр.	Кокотеев								