Раскладка стеновых блоков

по А



по Б



по В



по Г



Условные обозначения



Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
		ДК1			
КС10.9	ГОСТ8020-90	Кольцо стеновое КС10.9	3	600	
КО6	ГОСТ8020-90	Кольцо опорное КО6	1	50	
ПН10	ГОСТ8020-90	Плита днища ПН10	1	440	
ПП10	ГОСТ 8020-90	Плита перекрытия ПП10	1	250	
Л	ТУ 5772-001-65731944-2010	Люк ЛПКТ	1	60	
СК1	ГОСТ 5781-82	Скоба Ф20AIII; L=900	9	2,2	
5	ГОСТ8267-93	Щебень фр. 20-40	1,0		м³

Спецификация к схеме расположения элементов УТ1, ДК1

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
		УТ1			
1	ГОСТ13579-78	ФБС 24.4.6 -т	7	1300	
2	ГОСТ13579-78	ФБС 12.4.6 -т	6	640	
3	ГОСТ13579-78	ФБС 9.4.6 -т	12	470	
ПО4	3.006.1-2.87 в.6	Плита ПО4		1530	
МП1	07-08-12-АС л.12	Монолитная плита МП1	1		
КО6	ГОСТ 8020-90	Кольцо опорное КО6	4	50	
Л	ТУ 5772-001-65731944-2010	Люк ЛПКТ	2	60	
ОП1	3.006.1-2.87 в.2	Опорная подушка ОП1	2	10	
С1	ГОСТ 23279-85	Сетка 4с $\frac{10AIII\text{-}200}{10AIII\text{-}200}$ 295х275	1	50,5	
БМ1	07-08-12-АС. И- БМ1	Балка металлическая БМ1	1	212,0	
БМ2		Балка металлическая БМ2	2		
	СТО АСЧМ 20-93	Двутавр 30Б1; L= 1100	1	35,2	
ЛМ1	07-08-12-АС. И- ЛМ1	Лестница металлическая ЛМ1	2	22,8	
РМ1	07-08-12-АС.И- РМ1	Решетка металлическая РМ1	1	9,1	
МН1	07-08-12-АС.И- МН1	Изделие закладное МН1, п.м.	1.6	4,3	
ПМ1	07-08-12-АС.И- ПМ1	Перемычка металлическая ПМ1	1	48,2	
ПМ2	07-08-12-АС.И- ПМ2	Перемычка металлическая ПМ2	2	54,0	
4	ГОСТ7473-2010	БСГ В10; W4	2		м³
5	ГОСТ8267-93	Щебень фр. 20-40	1,5		м³

1 Блоки укладывать на щебеночную подготовку толщиной 100 мм.
2 Поверхности блоков, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом на 2 раза.
3 Бетонные блоки укладывать с перевязкой швов на цементном растворе М 50.
4 Работать совместно с листом 4.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Батуро			
Проверил		Папсуева			
Н.контр.		Кокотеев			

07-08-12-АС

Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от т. "А" у д/с по ул. Бисертская,111 до ТК-1; от ТК-1 до ж.д. по ул. Бисертская, 103; от ТК-1 до ТК у ж.д. по ул. Колхозников, 50; от ТК-1 до ж.д. по пер. Звонкий, 12; от ТК до ж.д. по ул. Колхозников, 50/16

Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
	Р	5	
Камера УТ1. Дренажный колодец ДК1. Раскладка стеновых блоков. Спецификация.	ООО "Компания Ярстрой"		

Формат А3