

Взам. инв.№	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
1 Работы подготовительного периода			
Срезка асфальтового покрытия h=0,05м;	м ³	10,3	
Разборка щебеночного основания дорожного покрытия	м ³	52,6	
Демонтаж бортового камня	м	79,0	
Разборка откоски	м ²	8,1	
Погрузка в самосвалы и вывоз щебня покрытия и асфальтового лома (15 км)	т	116,31	
Демонтаж труб Ø 65	м	57,0	
Демонтаж труб Ø 80	м	77,0	
Демонтаж труб Ø 100	м	185,0	
Демонтаж задвижек Ø 50	шт.	5	
Демонтаж задвижек Ø 80	шт.	2	
Разборка тепловой изоляции	м ²	130,8	
Демонтаж тепловых камер	м ³	5,0	
Демонтаж лотков ЛБ-8/2	шт	13	
Демонтаж лотков ЛП1-8/2	шт	2	
Демонтаж плит П8-8	шт	36	
Демонтаж плит ПП1-8	шт	6	
2 Земляные работы			
Разработка грунта 1 группы экскаватором с ковшом 0,5 м ³ с погрузкой в самосвал и вывоз на 15 км	м ³	67,65	
Разработка грунта 3 группы экскаватором с ковшом 0,5 м ³ с погрузкой в самосвал и вывоз на 15 км	м ³	493,3	
Разработка грунта 3 группы экскаватором с ковшом 0,5 м ³ с в отвал	м ³	163,0	
Доработка грунта вручную в траншеях	м ³	22,0	
Доработка грунта 3 группы вручную вблизи существующих сетей (шурфовка)	м ³	0,4	
Обратная засыпка траншей щебнем с помощью экскаватора	м ³	169,1	
Обратная засыпка траншей грунтом с помощью бульдозера	м ³	461,5	
Обратная засыпка траншей вручную	м ³	22,4	
3 Благоустройство			
Восстановление асфальтового покрытия ПД-4	м ²	206,1	
Восстановление асфальтового покрытия ПТ1	м ²	9,8	
Восстановление бортового камня	м	79,0	
Восстановление растительного слоя толщиной 15 см	м ²	451,0	
Посев трав	м ²	451,0	
Восстановление откоски	м ²	8,1	
Восстановление бортовой доски	м	16,0	

						07-11-12-ПОС			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал	Батуро					Ведомость объемов работ	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Папсуева						Р	2	
							ООО "Компания Ярстрой"		
Н.контр.	Кокотеев								