



Согласовано					
Инов. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №		

Спецификация углов поворота УП1,УП2 (на 1 шт.)

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
П1	3.006.1-2.87 в.2	Плита канала П8д-8	1	210	
БМ3	07-11-12-АС.И-БМ3	Балка металлическая БМ3	1	47,30	
1	ГОСТ 7473-2010	БСГ В10; W4	0,2		М³
2	ГОСТ 8267-93	Щебень фр. 20-40	0,1		М³



- 1 Лотки укладывать на щебеночную подготовку толщиной 100 мм.
- 2 После монтажа перекрытия швы между элементами зачеканить цементным раствором марки 50 и обмазать битумом.
- 3 Металлоконструкции покрыть масляно-битумной краской БТ 177 ОСТ 6.10.426-79 по грунтовке ГФ 021.

						07-11-12-АС			
						Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от стены ж.д. по ул. Титова, 22 до УУ в ж.д. по ул. Титова, 26; от ЦТП по ул. Титова, 14 до зд. по ул. Военная, 3; от зд. по ул. Военная, 3 до зд. по пер. Таллинский, 6; от ж.д. по ул. Агрономическая, 23 до ж.д. по ул. Братская, 8			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Батуро						Р	10	
Проверил	Папсуева								
						Углы поворота УП1, УП2	ООО "Компания Ярстрой"		
Н.контр.	Кокотеев								