



Согласовано				
Изм. № подл.	Изм. инв. №	Подп. и дата		



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
	07-11-12-ТС лист 13	Камера УТ1	1	-	
	07-11-12-ТС лист 14	Камера УТ2	1	-	
	ТУ 2248-021-40270293-2005	Трубы Изопрофлекс-А:			
	изм.6	90/125	77	2,99	м
		110/145	18	3,8	м
	ТУ 2248-021-40270293-2005	Пресс-фитинги:			
	изм.6	ФС 90x6-89x4 АМТ	2	8,40	шт
	ТУ 2248-021-40270293-2005	Стеновой уплотнитель:			
	изм.6	125	2	-	шт
		Полиэтиленовый мат			
		1000x2000x20 мм	15	-	шт
	4.903-10 в.4	Опора неподвижная			
		хомутовая:			
		89x5,0-Т12.8	2	5,20	шт

- Расчетные параметры теплоносителя:
температура теплоносителя на ГВС - 70°С (333 К),
давление испытаний - 1,0 МПа (10кгс/см²).
- Размотку и укладку труб "Изопрофлекс-А" при температуре окружающего воздуха ниже 0°С выполнять после предварительного прогрева. Сварку трубопроводов производить с учетом требований СО 153-34.003-01 "Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования" (РД 153-34.1-003-01) электродами Э 50А по ГОСТ 9467-75.
- Трубопроводы в сборе промыть и подвергнуть гидравлическому испытанию на прочность на давление 1,25 Рраб.
- Отметки стыковки с существующими трубопроводами уточнить по месту.
- В месте пересечения трубопроводов со строительными конструкциями установить стеновой уплотнитель.
- Для исключения передачи нагрузок на трубопроводы "Изопрофлекс-А" после ввода в здание и установки соединительного фитинга, на стальной трубе на расстоянии 0,5 метра выполнить неподвижное закрепление трубопроводов. Месторасположение уточнить по месту.
- Соединительные фитинги для стыковки трубопроводов установить внутри помещения (теплофикационной камеры, здания).
- Минимальный радиус изгиба трубопровода на углах поворота для трубы Ø90-1,0м.

Узел ввода в здание



						07-11-12-ТС				
						Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от стены ж.д. по ул. Титова, 22 до УУ в ж.д. по ул. Титова, 26; от ЦТП по ул. Титова, 14 до зд. по ул. Военная, 3; от зд. по ул. Военная, 3 до зд. по пер. Таллинский, 6; от ж.д. по ул. Агрономическая, 23 до ж.д. по ул. Братская, 8				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Коженикова						Р	10		
Проверил	Суровикин									
Н.контр.	Кокотеев					Схема тепловой сети от ж/д по ул. Агрономическая, 23 до ж/д по ул. Братская, 8; от ЦТП Титова, 14 до зд. по ул. Военная, 3		ООО "Компания Ярстрой"		