

Спецификация к плану строительных конструкций теплотрассы

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
УТ1	07-05-12-АС л.4	Узел трубопроводов УТ1	1		
УТ2	07-05-12-АС л.5	Узел трубопроводов УТ2	1		
УТ3	07-05-12-АС л.6.7	Узел трубопроводов УТ2	1		
ДК1	07-05-12-АС л.6.7	Дренажный колодец ДК1	1		
Н2	07-05-12-АС л.8	Неподвижная опора Н2	1		
Н3	07-05-12-АС л.9	Неподвижная опора Н3	1		
Н4	07-05-12-АС л.9	Неподвижная опора Н3	1		
УП3	07-05-12-АС л.10	Угол поворота УП3	1		
УП4	07-05-12-АС л.10	Угол поворота УП4	1		
Л1	3.006.1-2.87 в.1	Лоток Л11/2-8	5	1800	замена т.т п,2
Л2	3.006.1-2.87 в.1	Лоток Л6/2-8	7	1125	
П1	3.006.1-2.87 в.2	Плита канала П11-8	16	1100	
П2	3.006.1-2.87 в.2	Плита канала П8-8	23	870	
П3	3.006.1-2.87 в.2	Плита канала П11д-8	4	270	
П4	3.006.1-2.87 в.2	Плита канала П8д-8	6	210	

1. Профили тепловой сети на чертеже 07-05-12-ТС л.3
2 Трубопроводы прокладываются в существующих каналах. Проектом предусмотрена замена лотков -30%, замена плит перекрытия -100%.
3. Швы между сборными элементами заполнить цементным раствором М50 в соответствии с узлами 3-1, 5,6,7 серии 3.006.1-2.87-17
4. Засыпку траншей под газонами производить местным грунтом, под автодорогами и проездами - щебнем.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	07-05-12-АС			
						Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от ЦТП по ул. Просторная, 73 до нового корпуса дома престарелых; от ЦТП по ул. Просторная, 73 до старого корпуса дома престарелых			
Разработал		Батуро			08.10	Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Папсуева			08.10		Р	2	
Н.контр.		Кокотеев			08.10	План строительных конструкций теплотрассы	ООО "Компания Ярстрой"		

Формат А3