




Установка клапана типа "Захлопка"



Поз.5



| Поз. | Обозначение   | Наименование   | Кол. | Масса<br>ед.,кг | Приме-<br>чание |
|------|---------------|--|------|-----------------|-----------------|
| 1    |               | Труба 325x8,0 ГОСТ 10704-91<br>В-20 ГОСТ 10705-80<br>L=250 | 1    | 62,54           | шт.             |
| 2    | ГОСТ 12820-80 | Фланец Ду=300мм<br>Рy=1,0 МПа                              | 2    | 12,90           | шт.             |
| 3    |               | Резина 160x215x10  | 1    |                 | шт.             |
| 4    | ГОСТ 19903-74 | Металлическая пластина<br>160x30x3,0                       | 4    | 0,100           | шт.             |
| 5    | ГОСТ 19903-74 | Косынка  | 2    | 0,120           | шт.             |
| 6    | ГОСТ 7798-70  | Болт М12х55  | 4    | 0,063           | шт.             |
| 7    | ГОСТ 5915-70  | Гайка М12  | 4    | 0,017           | шт.             |
| 8    | ГОСТ 2590-88  | Пруток металлический Ф5 мм                                 | 0,5  | 0,620           | м               |
| 9    |               | Асбоцементная муфта  | 1    |                 | шт.             |
| 10   | ГОСТ 19903-74 | Заглушка из листовой стали<br>δ=10 мм                      | 1    |                 | шт.             |
| 11   | ГОСТ 7798-70  | Болт М20х80  | 8    | 0,261           | шт.             |
| 12   | ГОСТ 5915-70  | Гайка М20  | 8    | 0,064           | шт.             |

1. Прутки приварить к фланцу.
2. Косынки приварить к трубе электродами "С"
3. Трубопровод зачистить до металлического блеска, загрунтовать грунтовкой ГФ-021 и покрыть алюминиевой краской АЛ-177 в 2 слоя.

|            |             |      |        |       |      |                                      |                        |      |        |
|------------|-------------|------|--------|-------|------|--------------------------------------|------------------------|------|--------|
|            |             |      |        |       |      | 07-05-12-ТС.Н1                       |                        |      |        |
| Изм.       | Кол. уч.    | Лист | № док. | Подп. | Дата |                                      |                        |      |        |
| Разработал | Кожевникова |      |        |       |      | Установка клапана типа<br>"Захлопка" | Стадия                 | Лист | Листов |
| Проверил   | Суровикин   |      |        |       |      |                                      |                        |      | 1      |
|            |             |      |        |       |      |                                      | ООО "Компания Ярстрой" |      |        |
| Н.контр.   | Кокотеев    |      |        |       |      |                                      |                        |      |        |
| ГИП        | Радостева   |      |        |       |      |                                      |                        |      |        |