

Узел трубопроводов УТ2





Схема расположения элементов перекрытия



Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
		УТ2			
ПО4		Плита ПО4	2	1530	
ОП1	3.006.1-2.87 в.2	Опорная подушка ОП1	2	10	
КО6	ГОСТ 8020-90	Кольцо опорное КО6	2	50	
Л	ТУ 5772-001-65731944-2010	Люк ЛПКТ	2	60	



- 1 За условную отметку 0,000 принят уровень земли, что соответствует абсолютной отметке 238,89
- 2 После монтажа перекрытия швы между плитами зачеканить цементным раствором марки 50 и обмазать битумом.
- 4 Технологическую часть камеры см черт. 07-05-12-ТС лист 6.

						07-05-12-АС			
						Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от ЦТП по ул. Просторная, 73 до нового корпуса дома престарелых; от ЦТП по ул. Просторная, 73 до старого корпуса дома престарелых			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Батуро				08.10		Р	5	
Проверил	Папсуева				08.10	Узел трубопроводов УТ2	ООО "Компания Ярстрой"		
Н.контр.	Кокотеев				08.10				