




УП3



УП4



1-1



Спецификация угла поворота УП3,УП4

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		УП3			
БМ1	04-46-12-АС.И-БМ1	Балка металлическая БМ1	1	34,4	
	ГОСТ 7473-2010	БСГ В10; W4	0,1		м ³
		УП4			
БМ2	04-46-12-АС.И-БМ21	Балка металлическая БМ2	1	38,6	
П1	3.006.1-2.87 в.2	Плита канала П8д-8	1	210	
	ГОСТ 7473-2010	БСГ В10; W4	0,4		м ³
	ГОСТ 8267-93	Щебень фр. 20-40	0,3		м

- 1 После монтажа перекрытия швы между элементами зачеканить цементным раствором марки 50 и обмазать битумом.
- 2 Металлоконструкции покрыть масляно-битумной краской БТ 177 ОСТ 6.10.426-79 по грунтовке ГФ 021.

						07-05-12-АС			
						Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения тепловой сети от ЦТП по ул. Просторная, 73 до нового корпуса дома престарелых; от ЦТП по ул. Просторная, 73 до старого корпуса дома престарелых			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Батуро				08.10		Р	10	
Проверил	Папсуева				08.10				
						Углы поворота УП3, УП4	ООО "Компания Ярстрой"		
Н.контр.	Кокотеев				08.10				